



## ประกาศเทศบาลตำบลค้อวัง

### เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลค้อวังจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติ ให้นำหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าดูได้ และเทศบาลตำบลค้อวัง ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก ชนิด คสล. ๑ ชั้น บ้านลำดวน หมู่ที่ ๑๑ ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร.../  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ: กองการศึกษา เทศบาลตำบลค้อวัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๖๗๐,๐๐๐.- บาท...(- หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน...)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : ก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก ชนิด คสล. ๑ ชั้น บ้านลำดวน หมู่ที่ ๑๑ ขนาดความกว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๔๕ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ : วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  
เป็นเงิน ๖๗๐,๐๐๐.- บาท...(- หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน...)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ สรุปการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง แบบ ปร.๕.....จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔.....จำนวน ๓ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ ว่าที่ ร.ต.เถลิงเกียรติ โคตรสุโพธิ์ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลค้อวัง..... ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายพงศ์พีระ วงษ์อุทา..... ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง..... กรรมการ
  - ๖.๓ นายกษิตศิ ก้านเพชร..... ตำแหน่ง บุคลากร..... กรรมการ
  - ๖.๔ นายอรรถสิทธิ์ จักตุพันธ์..... ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปา..... กรรมการ
  - ๖.๕ นายอภิเดช ประจวบสุข..... ตำแหน่ง นายช่างโยธา..... กรรมการ/เลขา

ประกาศ ณ วันที่ ๐๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายพิฑูรย์ ศรีสอน)  
นายกเทศมนตรีตำบลค้อวัง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก ชนิด คสล. ๑ ชั้น บ้านลำดวน หมู่ที่ ๑๑ ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร.../  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ: กองการศึกษา เทศบาลตำบลค้อวัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๖๗๐,๐๐๐.- บาท...(- หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน...)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : ก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก ชนิด คสล. ๑ ชั้น บ้านลำดวน หมู่ที่ ๑๑ ขนาดความกว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๔๕ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ : วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  
เป็นเงิน ๖๗๐,๐๐๐.- บาท...(- หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน...)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ สรุปการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง แบบ ป.ร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ป.ร.๔ จำนวน ๓ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ ว่าที่ ร.ต.เถลิงเกียรติ โคตรสุโพธิ์ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลค้อวัง ประธานกรรมการ
  - ๖.๒ นายพงศ์พีระ วงษ์อุทา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง กรรมการ
  - ๖.๓ นายกษิตศิ ก้านเพชร ตำแหน่ง บุคลากร กรรมการ
  - ๖.๔ นายอรรถสิทธิ์ จักตพันธ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปา กรรมการ
  - ๖.๕ นายอภิเดช ประจวบสุข ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ/เลข

สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อวัง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
พื้นที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านลำดวน หมู่ที่ 11 ตำบลอ้อวัง อำเภออ้อวัง จังหวัดยโสธร

เลขที่แบบ 1-12/12


งบประมาณ - บาท


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ราคาหน่วย	เป็นเงิน	ราคาหน่วย	เป็นเงิน	
1	* งานคาน							
	- คานขุด	15	ลบ.ม.	-	-	60	900	-
	- งานคานถมสูงเฉลี่ย 0.50 ม.(พ.ท. ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม.)	250	ลบ.ม.	60	15,000	-	-	15,000
	- งานเกรด - เกดีย์ปรับแต่งพื้นที่	500	ตร.ม.	-	-	5	2,500	-
2	* งานคอนกรีต							
	- คอนกรีต 1:2:4	29.00	ลบ.ม.	2,102	60,958	270	7,830	60,958
	- คอนกรีต 1:3:5	1.50	ลบ.ม.	2,009	3,014	278	417	3,014
	- ทราซซายบรองหิน	1.00	ลบ.ม.	367	367	63	63	367
3	* งานเหล็กเสริม							
	- เหล็ก RB Ø 6 mm.	0.186	ตัน	23,362	4,345	2,681	499	4,345
	- เหล็ก RB Ø 12 mm.	0.298	ตัน	20,520	6,115	2,681	799	6,115
	เหล็กกระแวง wire mesh หนา Ø 3.2 มม. @ 0.20 x 0.20 m.	196.0	ตร.ม.	35	6,860	5	980	6,860
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	16	ก.ก.	40	640	-	-	640
	- ตะปูขนาด 3"	9	ก.ก.	35	315	-	-	315
4	* งานหลังคา							
	- เหล็กตัว [ ขนาด 125x50x20x2.3 mm.	530	ก.ก.	27	14,310	8.50	4,505	14,310
	- เหล็กตัว [ ขนาด 100x50x20x2.3 mm.	550	ก.ก.	27	14,850	8.50	4,675	14,850
	- เหล็กตัว [ ขนาด 75x50x20x2.3 mm.	665	ก.ก.	27	17,955	8.50	5,653	17,955
	- metal sheet	227	ตร.ม.	200	45,400	70	15,890	45,400
	- คอปแทน metal sheet	30	เมตร	100	3,000	50	1,500	3,000
	- ไม้เฒอร์ขนาด 1"x 6" x 3.00 m.	23	ท่อน	340	7,820	35	805	7,820
	- ไม้เฒอร์ขนาด 1"x 4" x 3.00 m.	23	ท่อน	285	6,555	35	805	6,555
	- ปิดจั่วด้วยกระเบื้องแผ่นเรียบ โครงครันเหล็ก - ก่อขนาด 1.5"x 1.5" @0.60 x 0.60 m.	7.5	ตร.ม.	220	1,650	80	600	1,650
5	* งานผนัง							
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	124	ตร.ม.	125	15,500	60	7,440	15,500
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	248	ตร.ม.	52	12,896	70	17,360	12,896


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ราคาหน่วย	เป็นเงิน	ราคาหน่วย	เป็นเงิน	
6	* งานประตู - หน้าต่าง							
	- ป1	1	ชุด	5,500	5,500	200	200	5,500
	- ป2	1	ชุด	3,800	3,800	200	200	3,800
	- ป3	1	ชุด	2,500	2,500	180	180	2,500
	- น1	6	ชุด	3,500	21,000	250	1,500	21,000
	- น2	1	ชุด	2,400	2,400	150	150	2,400
7	* งานฝ้าเพดาน							
	- ฝ้า C-Line	75	ตร.ม.	270	20,250	150	11,250	20,250
	- ฝ้า ฉาบเรียบ	72	ตร.ม.	250	18,000	150	10,800	18,000
8	* งานประตู - หน้าต่าง							
	- main bord	1	ชุด	3,500	3,500	350	350	3,500
	- สวิตช์แบบฝังในอาคาร	4	ชุด	75	300	30	120	300
	- ปลั๊กตามคาบแบบฝังในอาคาร	8	ชุด	70	560	30	240	560
	- หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์	8	ชุด	250	2,000	85	680	2,000
	- หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 18 วัตต์	3	ชุด	180	540	85	255	540
	- สายไฟขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.ยาว 100 ม.	1.5	ม้วน	1,415	2,123	550	825	2,123
	- สายไฟขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.ยาว 100 ม.	1.5	ม้วน	1,100	1,650	450	675	1,650
	- ก๊วยชิดสายไฟฟ้า	2	กล่อง	40	80	-	-	80
	- เทปพันสายไฟฟ้า	4	ม้วน	20	80	-	-	80
	- มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15A	1	ชุด	4,600	4,600	-	-	4,600
9	* งานห้องน้ำ - สุขภัณฑ์							
	- โถชักโครกสำหรับตึก	3	ชุด	1,500	4,500	1,000	3,000	4,500
	- ผักบัวสายอ่อน	3	ชุด	200	600	20	60	600
	- ที่วางสบู่	3	ชุด	150	450	20	60	450
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	3	ชุด	150	450	75	225	450
	- ราวแขวนผ้า	3	ชุด	250	750	76	228	750
	- ก๊อกน้ำขนาด 4 นิ้ว	3	ชุด	45	135	450	1,350	135
	- สายอ่อนชำระ	3	ชุด	200	600	451	1,353	600
	- กระจกขนาด 1" หน้า 2 มม.	3	ชุด	200	600	15	45	600
	- บ่อกรอง - บ่อซึม	1	ชุด	1,500	1,500	-	-	1,500


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเงิน
				ราคาหน่วย	เป็นเงิน	ราคาหน่วย	เป็นเงิน	
10	* งานตกแต่งพื้นผิว							
	- กระเบื้องปูพื้นขนาด 16" x 16"	93	ตร.ม.	190	17,670	150	13,950	17,670
	- กระเบื้องปูพื้นขนาด 8" x 8"	3	ตร.ม.	240	720	150	450	720
	- กระเบื้องปูพื้นขนาด 8" x 10"	9	ตร.ม.	225	2,025	150	1,350	2,025
	- ปูนสีชาแนว	30	ถุง	20	600	-	-	600
	- ปูนซีเมนต์ผสม	35	ถุง	150	5,250	-	-	5,250
	- ทราซฮายา	9	ลบ.ม.	367	3,303	-	-	3,303
11	* งานตกแต่งพื้นผิว				-		-	-
	- สีน้ำพลาสติก	160	ตร.ม.	45	7,200	35	5,600	7,200
	- สีน้ำมันกันสนิม	70	ตร.ม.	35	2,450	30	2,100	2,450
	- น้ำมันผสมสี 2.1 ลิตร	2	กระป๋อง	140	280	-	-	280
12	* งานประปา - สุขภิบาล				-		-	-
	- ระบบประปาเหมารวม	1	ตร.ม.	3,000	3,000	-	-	3,000
13	* งานอื่นๆ				-		-	-
	- ไม้เฌม	35	ลบ.ฟ.	500	17,500	103	3,605	17,500
	- ป้ายโครงการ	1	ป้าย	1,500	1,500	-	-	1,500
	- รวมค่าวัสดุทั้งสิ้น	-	-	-	397,515	-	-	397,515
	- รวมค่าแรงงานทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	134,021	134,021
	- รวมค่าวัสดุทั้งสิ้นและค่าแรงงาน -	-	-	-	-	-	-	531,536

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้างทั้งสิ้น 531,536.- บาท (- ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน -)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.  ผู้เห็นชอบ  
(เล็งเกียรติ โคตรสุโพธิ์)  
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยวัง

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการราคา  
(นายอภิเดช ประจวบสุข)  
นายช่างโยธา 4

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ  
(นายพิฑูรย์ ศรีสอน)  
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยวัง


(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ  
(นายพงศ์พิระ วงษ์อุทา)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง


การประมาณราคาก่อสร้าง


ฝ่ายพิจารณา : สำนักงานเทศบาลตำบลค้อวัง


ประเภทงาน : งานอาคาร  
 โครงการ : ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณบ้านลำควน หมู่ที่ 11 ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร  
 เจ้าของงาน : สำนักงานเทศบาลตำบลค้อวัง  
 แบบเลขที่ : 1-6/6 แผ่น  
 ประมาณการตามแบบ : สำนักงานเทศบาลตำบลค้อวัง  
 ประมาณราคามีเมื่อวันที่ : 1 สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor f	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	531,536	1.2726	676,433	
	สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			676,433	
	ราคาปรับลดตามความเหมาะสมให้เท่ากับงบประมาณ			670,000	
	(- หักแผนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน -)				

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.  ผู้เห็นชอบ  
 (แดงเกียรติ โคจรอุโพธิ์)  
 ปลัดเทศบาลตำบลค้อวัง

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการราคา  
 (นายอภิเดช ประจวบสุข)  
 นายช่างโยธา 4

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ  
 (นายพิฑูรย์ ศรีสอน)  
 นายกเทศมนตรีตำบลค้อวัง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ  
 (นายพงศ์พีระ วงษ์อุทา)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง

หมายเหตุ : ประมาณการราคากลางงานโครงการฯนี้จะยื่นอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน โดยนับจากวันที่ได้ลงนามครบถ้วนแล้ว  
 ซึ่งเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องรีบดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ